

Số: 255 /UBND *Quảng Điền, ngày 26 tháng 02 năm 2021*  
V/v đốc thúc hoàn thành phê duyệt dự án 03 nhóm  
dự án năm 2021; điều chỉnh đơn vị lập đề xuất  
chủ trương đầu tư và khẩn trương hoàn chỉnh  
hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư các dự án  
khởi công mới giai đoạn 2022-2025  
(nguồn vốn ngân sách huyện)

Kính gửi:

- Phòng Kinh tế - Hạ tầng;
- Phòng Nông nghiệp và PTNT;
- Phòng Giáo dục và Đào tạo;
- Trung tâm Phát triển quỹ đất;
- Văn phòng Điều phối nông thôn mới huyện;
- Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực huyện;
- UBND các xã, thị trấn.

Thực hiện Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 08/10/2020 của HĐND huyện về việc điều chỉnh Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 08/7/2020 của HĐND huyện về việc cho ý kiến kế hoạch đầu tư công năm 2021; Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 17/12/2020 của HĐND huyện về việc cho ý kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025; Công văn số 1027/UBND ngày 28/7/2020 của UBND huyện về việc giao làm chủ đầu tư và lập thủ tục đầu tư các dự án khởi công mới 5 năm 2021-2025 (nguồn vốn ngân sách huyện); Công văn số 959/UBND ngày 15/7/2020 của UBND huyện về việc giao làm chủ đầu tư và lập thủ tục đầu tư các dự án khởi công mới năm 2021; UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung công việc, cụ thể như sau:

**I. Hoàn thành phê duyệt Báo cáo kinh tế-kỹ thuật các công trình của 03 nhóm dự án năm 2021 chưa đủ điều kiện phân bổ vốn**

Hoàn thành hồ sơ Báo cáo kinh tế-kỹ thuật xây dựng công trình, tổ chức thẩm định bản vẽ thi công, dự toán, Báo cáo kinh tế-kỹ thuật, trình UBND huyện phê duyệt **trước ngày 10/3/2021** để trình HĐND huyện phân bổ kế hoạch vốn đợt 2 năm 2021 dự kiến vào cuối tháng 3 năm 2021 (có Phụ lục 1 kèm theo).

## **II. Điều chỉnh đơn vị lập đề xuất chủ trương đầu tư và khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư các dự án khởi công mới giai đoạn 2022-2025 (nguồn vốn ngân sách huyện)**

### **1. Điều chỉnh đơn vị lập đề xuất chủ trương đầu tư**

a) Đối với các dự án giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện đã lập đề xuất chủ trương đầu tư và làm chủ đầu tư tại Công văn số 1027/UBND ngày 28/7/2020 của UBND huyện:

- Thực hiện theo điểm a Khoản 1 Điều 27 Luật Đầu tư công năm 2019: Giao phòng Kinh tế-Hạ tầng (*đối với các dự án về giao thông, hạ tầng kỹ thuật, hệ thống điện chiếu sáng công cộng,... kết hợp chỉnh trang đô thị*) và Phòng Nông nghiệp và PTNT (*đối với các dự án về nông nghiệp và phát triển nông thôn*) chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện và UBND các xã, thị trấn có liên quan tổ chức kiểm tra, rà soát, thẩm định nội bộ các nội dung đề xuất chủ trương đầu tư đã lập theo quy định và đảm bảo các nội dung tại Điều 31 của Luật Đầu tư công năm 2019.

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện có nhiệm vụ cung cấp hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư đã lập cho các Phòng: Kinh tế-Hạ tầng, Nông nghiệp và PTNT theo các nhóm dự án đã nêu; phối hợp thực hiện việc thẩm định nội bộ theo quy định.

b) Các dự án còn lại theo Công văn số 1027/UBND ngày 28/7/2020 của UBND huyện về việc giao làm chủ đầu tư và lập thủ tục đầu tư các dự án khởi công mới 5 năm 2021-2025 (nguồn vốn ngân sách huyện): Giữ nguyên đơn vị giao lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và dự kiến làm chủ đầu tư.

(có Phụ lục 2 kèm theo)

### **2. Hoàn chỉnh hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư các dự án khởi công mới giai đoạn 2022-2025 (nguồn vốn ngân sách huyện)**

- Các đơn vị được giao lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư bám sát các nội dung (*tên dự án, thời gian thực hiện dự án, nội dung và quy mô đầu tư, tổng mức đầu tư dự kiến, dự kiến nguồn vốn 2021-2025*) **theo Phụ lục 2 kèm theo**, tiến hành rà soát, kiểm tra hoàn thành **trước ngày 15/3/2021**; gửi hồ sơ (cả file điện tử qua hộp thư: [tvkha.quangdien@thuathienhue.gov.vn](mailto:tvkha.quangdien@thuathienhue.gov.vn)) cho Phòng Tài chính-Kế hoạch tổ chức thẩm định, báo cáo UBND huyện và tham mưu UBND huyện trình HĐND huyện phê duyệt chủ trương đầu tư dự kiến vào cuối tháng 3/2021.

- Nội dung Đề xuất chủ trương đầu tư đảm bảo theo quy định và các quy

hoạch đã được phê duyệt. Tổng mức đầu tư và nguồn vốn ngân sách huyện từng dự án không vượt tổng mức đầu tư và nguồn vốn ngân sách huyện đã dự kiến theo Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 17/12/2020 của HĐND huyện về việc cho ý kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025. Phần vốn còn lại huy động đối ứng từ ngân sách xã, thị trấn và các nguồn huy động hợp pháp khác (nếu có). Có phân kỳ thời gian, nguồn vốn thực hiện theo các hạng mục cụ thể.

- Phòng Tài chính-Kế hoạch phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND huyện theo dõi tiến độ thực hiện, báo cáo UBND huyện.

***UBND huyện yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc. Đơn vị nào thực hiện chậm theo quy định và hồ sơ chưa đạt yêu cầu phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện./.***

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Phòng Tài chính - Kế hoạch;
- VP: LĐ+CVKT;
- Lưu VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Trần Quốc Thắng**

## PHỤ LỤC

(Kèm theo Công văn số:       /UBND ngày       tháng 02 năm 2021  
của UBND huyện Quảng Điền)

### Phụ lục 1:

## 03 NHÓM DỰ ÁN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN PHÂN BỐ KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2021

**Nguồn vốn: Nguồn đầu giá đất (Vốn đầu tư phát triển)**

ĐVT: triệu đồng.

Stt	Danh mục các công trình	Thời gian KC-HT	Năng lực thiết kế	Tổng mức đầu tư dự kiến	Dự kiến kế hoạch năm 2021		Tiến độ thực hiện đến 23/02/2021			Chủ đầu tư
					Tổng số (Ngân sách huyện)	Trong đó: Thu hồi các khoản ứng trước ngân sách huyện	Đã lập báo cáo KT-KT	Chưa nộp báo cáo KT-KT	Đã nộp báo cáo KT-KT	
I	Dự án khởi công mới năm 2021			158.054	31.236	4.686				
1	Công trình nông nghiệp-nông thôn			57.100	13.000	900				
-	Hỗ trợ xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025, kết hợp chỉnh trang các khu trung tâm xã; vốn đối ứng Chương trình xây dựng nông thôn mới 2020 và giai đoạn 2021-2025.	2021-2022		20.000	2.000			x		- Giao các xã làm chủ đầu tư nội dung: Hỗ trợ xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025, kết hợp chỉnh trang các khu trung tâm xã trên cơ sở tổng hợp, đề xuất, thẩm định của Văn phòng Điều phối nông thôn mới huyện (Phòng Nông nghiệp và PTNT). - Riêng nội dung vốn đối ứng Chương trình xây dựng nông thôn mới thực hiện theo các Nghị quyết của tỉnh, huyện.

<b>2</b>	<b>Công trình giáo dục</b>			<b>13.312</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>				
-	Vốn đối ứng thực hiện Chương trình nhà vệ sinh trường học 2020-2021			13.312	2.000		<b>x</b>	<b>x</b>		Chủ đầu tư: UBND các xã, thị trấn. Giao Phòng Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, đề xuất đảm bảo theo Quyết định số 525/QĐ-UBND ngày 24/02/2020 của UBND tỉnh
<b>3</b>	<b>Các dự án phát triển quỹ đất</b>			<b>56.222</b>	<b>8.786</b>	<b>3.786</b>				
-	<b>Do xã, thị trấn quản lý</b>	2021-2022		<b>37.552</b>	<b>1.000</b>					
	Đối ứng đầu tư hạ tầng thiết yếu, GPMB, lập hồ sơ địa chính, cắm mốc phân lô đấu giá	2021-2022	24,0ha	37.552	1.000					UBND các xã, thị trấn (theo Kế hoạch số 135/BC-UBND ngày 02/7/2020 của UBND huyện)

**Phụ lục 2:**  
**DANH MỤC DỰ ÁN NHÓM C HÒND HUYỆN PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ NĂM 2022-2025**

Stt	Tên dự án	Địa điểm xây dựng	Thời gian thực hiện dự án	Mục tiêu đầu tư	Nội dung và quy mô đầu tư	Tổng mức đầu tư dự kiến (Triệu đồng)	Dự kiến nguồn vốn đầu tư 2022-2025 (triệu đồng)				Đơn vị lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư	Đơn vị lập dự án đầu tư (dự kiến chủ đầu tư)
							Tổng số	NS tỉnh hỗ trợ	Ngân sách huyện	Ngân sách xã; huy động hợp pháp khác		
	<b>TỔNG CỘNG</b>					<b>187.957</b>	<b>187.957</b>	<b>59.371</b>	<b>111.432</b>	<b>17.154</b>		
<b>A</b>	<b>Nguồn đầu giá đất (đầu tư phát triển)</b>					<b>118.837</b>	<b>118.837</b>	<b>0</b>	<b>110.982</b>	<b>7.855</b>		
<b>I</b>	<b>Các dự án giải phóng mặt bằng xây dựng công trình và tạo quỹ đất sạch kêu gọi đầu tư</b>					<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>		
1	Các dự án thuộc kế hoạch đầu tư công của tỉnh, huyện và các dự án tạo quỹ đất sạch kêu gọi đầu tư	Theo dự án	2022-2025	Giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án; tạo quỹ đất và thực hiện chỉnh trang khu trung tâm huyện và các xã	Chỉnh trang khu trung tâm huyện, xã: Dự án Giải phóng mặt bằng khu quy hoạch Nhà thi đấu và tập luyện huyện Quảng Điền (Diện tích giải phóng mặt bằng 2 ha. Số lượng lăng mộ cần di dời: 2.300 lăng, mộ. San gạt mặt bằng và di chuyển cát bóc vỡ mộ với diện tích 2 ha): Dự kiến 9.000 triệu đồng	9.000	9.000		9.000		Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện	Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện
<b>II</b>	<b>Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2021 -2025</b>					<b>109.837</b>	<b>109.837</b>	<b>0</b>	<b>101.982</b>	<b>7.855</b>		

II.1	Công trình nông nghiệp-nông thôn					48.755	48.755	0	40.900	7.855		
1	Đầu tư hạ tầng thiết yếu các vùng sản xuất tập trung, hàng hoá theo Đề án tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025	Toàn huyện	2022-2025	Thúc đẩy tăng trưởng, từng bước xây dựng nền nông nghiệp giá trị gia tăng, phát triển bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu, góp phần đẩy nhanh phát triển nền kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao đời sống nông dân	Đầu tư hạ tầng thiết yếu gắn với tổ chức lại sản xuất ở các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, cánh đồng lớn, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, kết hợp các mô hình sản xuất hữu cơ, VietGap, ...	7.400	7.400		7.400		Phòng Nông nghiệp và PTNT	Phòng Nông nghiệp và PTNT
2	Đầu tư hạ tầng chỉnh trang đô thị, khu trung tâm xã kết hợp phát triển nông thôn					41.355	41.355	0	33.500	7.855		
-	Đầu tư hạ tầng vỉa hè, thoát nước, cây xanh đường Nguyễn Kim Thành, đoạn từ Tổ dân phố Vân Cấn đến đường vào khu công nghiệp xã Quảng Vinh	Quảng Vinh; thị trấn Sịa	2022-2025	Hoàn thiện kết cấu hạ tầng, góp phần xây dựng hoàn chỉnh hệ thống giao thông và chỉnh trang đô thị tại trung tâm huyện	Chỉnh trang hè phố hai tuyến Tỉnh lộ 11A với chiều dài khoảng L=740m; với các hạng mục sau: Hệ thống thoát nước dọc hai bên tuyến, lát gạch vỉa hè, trồng cây xanh, thảm cỏ; bề rộng vỉa hè là 4,5mx2.	5.000	5.000		5.000		Phòng Kinh tế - Hạ tầng	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện
-	Chỉnh trang tỉnh lộ 4 đoạn từ UBND xã đến chợ Tây Ba, xã Quảng Thành	Quảng Thành	2022-2025	Hoàn chỉnh hệ thống giao thông trục đường chính của xã theo quy hoạch, tạo mỹ quan cho khu trung tâm hành chính, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong vùng	- Xây dựng mới hệ thống hệ thống thoát nước dọc, vỉa hè lát gạch Tezaro phía trước khuôn viên Trường Trung học cơ sở Đặng Tất với chiều dài khoảng L=190m, bằng ống cống bê tông ly tâm D=0.6m loại tải trọng vỉa hè - Xây mới vỉa hè với chiều dài khoảng L=200m phía khu dân cư đoạn từ đường Tây vánh dài đến hết UBND xã, phần hệ thống thoát nước dọc đã được đầu tư trong năm 2019. - Xây dựng mới hệ thống hệ thống thoát nước dọc, vỉa hè lát gạch Tezaro phía khu dân cư đoạn từ UBND xã đến trạm biến áp với chiều dài khoảng L=125m, bằng ống cống bê tông ly tâm D=0.6m loại tải trọng vỉa hè.	4.100	4.100		2.000	2.100	Phòng Kinh tế - Hạ tầng	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện

-	Xây dựng vỉa hè, thoát nước đường Tỉnh lộ 19, nâng cấp hệ thống điện chiếu sáng tỉnh lộ đoạn qua Khu trung tâm xã Quảng Thọ	Quảng Thọ	2022-2025	Chỉnh trang khu trung tâm xã, kết hợp từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế xã hội của xã Quảng Thọ.	Chỉnh trang hè phố hai tuyến Tỉnh lộ 19 (đoạn qua Trung tâm xã Quảng Thọ) với chiều dài khoảng L=540m; với các hạng mục sau: Hệ thống thoát nước dọc hai bên tuyến, lát gạch vỉa hè, trồng cây xanh, thảm cỏ; bề rộng vỉa hè là 4,0mx2; tại các vị trí trước UBND xã Quảng Thọ đến Trường THCS Trần Thúc Nhẫn mở rộng vỉa hè để chỉnh trang phần đất trống giữa phạm vi bó hè và tường rào.	5.000	5.000	4.500	500	Phòng Kinh tế - Hạ tầng	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện
-	GPMB và đầu tư hạ tầng chỉnh trang kết hợp phát triển quỹ đất Khu phía Nam UBND xã Quảng An	Quảng An	2022-2025	Đầu tư kết cấu hạ tầng phát triển quỹ đất hình thành khu dân cư, tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội xã Quảng An	- Tổng chiều dài tuyến đường khoảng: L=450m; bề rộng nền mặt đường tuyến chính Bnền = 3.0m 7.5m + 3.0m=13,5m, bề rộng nền mặt đường tuyến nhánh Bnền = 2.0m + 3.5m + 2.0m=7,5m; dày 18cm. - Giải phóng mô mã trong phạm vi dự án	4.955	4.955	2.500	2.455	UBND xã Quảng An	UBND xã Quảng An
-	Đầu tư hạ tầng vỉa hè, thoát nước, nâng cấp hệ thống điện chiếu sáng, cây xanh đường nội thị Khu trung tâm xã Quảng Phước	Quảng Phước	2022-2025	Hoàn thiện kết cấu hạ tầng, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã Quảng Phước nói riêng, huyện Quảng Điền nói chung, góp phần xây dựng hoàn chỉnh hệ thống giao thông và chỉnh trang đô thị.	Thiết kế hệ phố hai bên tuyến đường nội thị từ cầu Bộ Phi đến trường THCS Ngô Thế Lân; trong đó, đoạn qua trung tâm xã từ cầu Bộ Phi giao với đường nội thị (Lê Tư Thành) với chiều dài khoảng L=130m; mặt cắt đường quy hoạch 31m, bề rộng vỉa hè là 6,0mx2 bề rộng mặt đường 7,5mx2, dải phân cách phân làn đường 4m và đoạn đường nội thị từ trung tâm xã đến trường THCS Ngô Thế Lân với chiều dài 290m; mặt cắt đường quy hoạch 22,5m, bề rộng vỉa hè là 6,0mx2 bề rộng mặt đường 10,5m với các hạng mục sau: Hệ thống thoát nước dọc, lát gạch vỉa hè, mở rộng mặt đường, điện chiếu sáng, trồng cây xanh. Xây mới hệ thống thoát nước dọc, vỉa hè, dải phân cách: Lắp đặt cống BTLT D600mm theo vỉa hè, chiều dài khoảng 670m; hệ thống hồ thu nước đảm bảo theo tiêu chuẩn. Xây dựng hệ thống bó vỉa rãnh vỉa bê tông M250 dài khoảng 670m, Vỉa hè lát gạch Terrazzo kích thước (30x30x3)cm. Xây dựng dải phân cách bê tông M250 dài khoảng 100m Mở rộng mặt đường: Mở rộng mặt đường nhựa theo quy hoạch khoảng 1900 m2. Nâng cấp hệ thống điện chiếu sáng công cộng: Lắp đặt cột chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời công suất 100W. Trên chiều dài tuyến khoảng cách 30m/cột Cây xanh trồng mới trên vỉa hè: Dọc theo hai bên hè phố trồng cây xanh bóng mát với khoảng cách cơ bản giữa hai cây là 7,0m, tăng cường mảng xanh trên hè phố và dải phân cách với diện tích khoảng 1700 m2.	5.000	5.000	4.500	500	Phòng Kinh tế - Hạ tầng	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện



-	Đầu tư hạ tầng vỉa hè, thoát nước, nâng cấp hệ thống điện chiếu sáng, cây xanh đường tỉnh lộ 4 đoạn qua Khu trung tâm xã Quảng Lợi	Quảng Lợi	2022-2025	Hoàn thiện kết cấu hạ tầng, góp phần xây dựng hoàn chỉnh hệ thống giao thông và chỉnh trang đô thị trên địa bàn xã Quảng Lợi	Chỉnh trang hệ phố hai tuyến Tỉnh lộ 4B (đoạn qua Trung tâm xã Quảng Lợi) với chiều dài khoảng L=670m; với các hạng mục sau: Hệ thống thoát nước dọc hai bên tuyến, lát gạch vỉa hè, trồng cây xanh, thâm cỏ; bề rộng vỉa hè là 4,0mx1; tại các vị trí trước UBND xã Quảng Lợi và Nhà Văn hoá xã mở rộng vỉa hè để chỉnh trang phần đất trống giữa phạm vi bó hè và tường rào; mở rộng mặt đường bên phải hiện có bằng đất đảm bảo đủ bề rộng mặt đường 10,5m.	5.000	5.000		4.500	500	Phòng Kinh tế - Hạ tầng	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện
-	Đầu tư hạ tầng vỉa hè, thoát nước, nâng cấp hệ thống điện chiếu sáng, cây xanh đường tỉnh lộ 4 đoạn qua Khu trung tâm xã Quảng Thái	Quảng Thái	2022-2025	Hoàn thiện kết cấu hạ tầng, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế xã hội trong Xã Quảng Thái nói riêng, huyện Quảng Điền nói chung, góp phần xây dựng hoàn chỉnh hệ thống giao thông và chỉnh trang đô thị.	Thiết kế hệ phố hai bên tuyến từ cầu Nụ đến trường tiểu học Quảng Thái với chiều dài khoản L=720m. Mặt cắt đường quy hoạch 31m, bề rộng vỉa hè là 6,0mx2 bề rộng mặt đường 7,5mx2, dải phân cách phân làn đường 4m với các hạng mục sau: Hệ thống thoát nước dọc, lát gạch vỉa hè, mở rộng nền mặt đường, điện chiếu sáng, trồng cây xanh. Xây mới hệ thống thoát nước dọc, vỉa hè (giai đoạn 1): + Lắp đặt cống BTLT D600mm theo vỉa hè, chiều dài khoảng 720x1=720m; (1 bên). + Hệ thống hồ thu nước đảm bảo theo tiêu chuẩn. + Xây dựng hệ thống bó vỉa rãnh vỉa bê tông M250 dài khoảng 160x1=160m, Vỉa hè lát gạch Terrazzo kích thước (30x30x3)cm (trước nhà văn hóa và trường tiểu học Quảng Thái). Mở rộng mặt đường (giai đoạn 1): Mở rộng nền đường đất K98 và móng cấp phối đá ( mặt đường nhựa xin nguồn vốn Sở giao thông) theo quy hoạch khoảng 4000 m2. Nâng cấp hệ thống điện chiếu sáng công cộng: Lắp đặt cột chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời công suất 100W. Trên chiều dài tuyến khoảng cách 30m/cột. Cây xanh trồng mới trên vỉa hè ( giai đoạn 1): Dọc theo hai bên hệ phố trồng cây xanh bóng mát với khoảng cách cơ bản giữa hai cây là 7,0m, tăng cường mảng xanh trên hệ phố với diện tích khoảng 320 m2 (trước nhà văn hóa và trường tiểu học Quảng Thái)	5.000	5.000		4.500	500	Phòng Kinh tế - Hạ tầng	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện

-	Chỉnh trang trung tâm chợ Cồn Gai xã Quảng Công; hạng mục : hệ thống thoát nước, vỉa hè, nâng cấp mở rộng mặt đường			Hoàn chỉnh hệ thống vỉa hè, thoát nước giao thông trục đường chính của xã theo quy hoạch, tạo mỹ quan cho khu trung tâm hành chính, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong vùng	- Xây mới vỉa hè, lát gạch Tezaro, hệ thống thoát nước dọc bằng ống cống bê tông ly tâm D=0.6m loại tải trọng vỉa hè với chiều dài khoảng L=250m đoạn từ Quốc Lộ 49B đến đường bê tông liên thôn chợ Cồn Gai. -Nâng cấp mở rộng mặt đường bê tông xi măng M250, dày 20 cm với chiều dài L=250m, bề rộng mặt đường B=3+6+3=12m	5.000	5.000		4.500	500	Phòng Kinh tế - Hạ tầng	Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện
-	Đầu tư hạ tầng vỉa hè, thoát nước, cây xanh, nâng cấp hệ thống điện chiếu sáng quốc lộ 49B đoạn qua Khu trung tâm xã Quảng Ngạn	Quảng Ngạn	2022-2025	Hoàn chỉnh hệ thống vỉa hè, thoát nước giao thông trục đường chính của xã theo quy hoạch, tạo mỹ quan cho khu trung tâm hành chính, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong vùng	Xây mới vỉa hè, lát gạch Tezaro, hệ thống thoát nước dọc bằng ống cống bê tông ly tâm D=0.6m loại tải trọng vỉa hè với chiều dài khoảng L=255m và chỉnh trang khuôn viên các đoạn qua vị trí trường học thuộc xã Quảng Ngạn.	2.300	2.300		1.500	800	Phòng Kinh tế - Hạ tầng	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện
<b>II.2</b>	<b>Công trình giao thông</b>					<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>0</b>	<b>4.300</b>	<b>0</b>		
1	Đường nối đường Nguyễn Vĩnh đến đường Vĩnh Lợi	Thị trấn Sĩa	2022-2025	Từng bước hoàn thiện hệ thống, phát triển quỹ đất... góp phần phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện	- Tổng chiều dài tuyến đường khoảng 1,033m (điểm đầu giao đường Nguyễn Vĩnh, điểm cuối giao với đường Đặng Hữu Phổ); bề rộng mặt đường B = 5,0m; nền đường B=6,5m - Công trình trên tuyến vĩnh cửu.	4.300	4.300		4.300		Phòng Kinh tế - Hạ tầng	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện
<b>II.3</b>	<b>Công trình công nghiệp, dịch vụ và hạ tầng kỹ thuật</b>					<b>5.007</b>	<b>5.007</b>	<b>0</b>	<b>5.007</b>	<b>0</b>		

1	Đầu tư hạ tầng thiết yếu cụm TTCN Quảng Lợi theo quy hoạch (giai đoạn 1)	Quảng Lợi	2022-2025	Tạo ra một cụm công nghiệp khang trang, sạch sẽ và đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp trên địa bàn. Góp phần hoàn chỉnh mạng lưới cụm công nghiệp trong khu vực thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội và dân sinh	1. Phần giao thông: Tổng chiều dài tuyến khoảng: L=1.363km, gồm 05 tuyến: + Tuyến 03 (L=184.35m) : Xây dựng mới nền đường với bề rộng Bnền = 4.5m+7.5m+4.5m=16.5m, Bmặt= 7.5m; BLề=4.5mx2=9.0m. Dốc ngang mặt đường 2%, lề đường 4%. Mặt đường bê tông xi măng M300 dày 26 cm nằm trên lớp cấp phối đá dăm Dmax 25 dày 16cm; Dmax 27.5 dày 30cm. Nền đường, lề đường: Đắp đất đầm chặt K95. + Tuyến 07, 09 (tổng chiều dài L= 369.77m): Xây dựng mới nền đường Bnền =3m+7.5m+3m=13.5m, Bmặt =7.5m; BLề=3mx2=6.0m. Dốc ngang mặt đường 2%, lề đường 4%. Mặt đường bê tông xi măng M300 dày 26cm nằm trên lớp cấp phối đá dăm Dmax 25 dày 16cm; Dmax 27.5 dày 30cm. Nền đường, lề đường: Đắp đất đầm chặt K95. + Công trình trên tuyến: Ống BTLT tải trọng via hè dài khoản 544.12m; ống BTLT tải trọng băng đường với chiều dài khoản 202,5m. 2. Phần lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng công cộng: Chiều dài khoản 997,4 mét, sử dụng cáp vận xoắn LV-ABC-4x50 treo trên cột điện 8,5m có chiều dài khoản 664,944m và cáp vận xoắn LV-ABC-7x50 treo trên cột điện 10,5m, dài khoản 332.5m. Đèn được bố trí trên cần đèn chữ S lắp đặt trên các cột BTLT xây dựng mới: 28 bộ đèn Led-150W.	5.007	5.007		5.007		Phòng Kinh tế - Hạ tầng	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện
II.4	Các dự án phát triển quỹ đất					44.815	44.815	0	44.815	0		
1	Hạ tầng khu dân cư phía Đông xã Quảng Lợi (giai đoạn 2)	Xã Quảng Lợi; thị trấn Sịa	2022-2025	Giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng... tạo quỹ đất phân lô đầu giá và phát triển khu dân cư	- Thu hồi đất nông nghiệp 1,6ha; di dời 03 ngôi mộ. - Đầu tư hệ thống giao thông, thoát nước, cấp nước, điện sinh hoạt. - Cắm mốc, phân lô	7.712	7.712		7.712		Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện	Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện
2	Hạ tầng khu dân cư An Gia phía Bắc Trung tâm Chính trị huyện	Thị trấn Sịa	2022-2025	Giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng... tạo quỹ đất phân lô đầu giá và phát triển khu dân cư	- Giải phóng mặt bằng di dời mồ mả với diện tích 3,2ha; - Di dời 500 mộ xây và trên 4.000 mộ đất - Đầu tư hệ thống giao thông, thoát nước, cấp nước, điện sinh hoạt. - Cắm mốc, phân lô	21.578	21.578		21.578			

3	GPMB và hạ tầng khu dân cư Thủ Lễ Nam, ...	Thị trấn Sịa	2022-2025	GPMB, đầu tư hạ tầng... tạo quỹ đất phân lô đầu giá và phát triển khu dân cư	- Giải phóng mặt bằng di dời mồ mã 3.250 ngôi mộ. - Đầu tư hệ thống giao thông, thoát nước, cấp nước, điện sinh hoạt. - Cắm mốc, phân lô.	15.525	15.525		15.525			
<b>II.5</b>	<b>Các dự án, hoạt động khác</b>					<b>6.960</b>	<b>6.960</b>	<b>0</b>	<b>6.960</b>			
1	Duy tu bảo dưỡng, bảo trì các công trình giáo dục, giao thông, thủy lợi, hệ thống điện chiếu sáng công cộng,...	Toàn huyện	2022-2025	Phục hồi công năng, đảm bảo phục vụ an toàn của các công trình.	Bảo trì, duy tu bảo dưỡng các tuyến đường huyện; xử lý khẩn cấp các công trình thủy lợi; bãi chôn lấp rác tập trung, hệ thống điện chiếu sáng công cộng, nhà làm việc bị xuống cấp.	6.960	6.960		6.960		Các Phòng: Kinh tế - Hạ tầng; Nông nghiệp và PTNT	Các đơn vị quản lý, sử dụng công trình
<b>B</b>	<b>Hỗ trợ có mục tiêu của tỉnh (Kiến thiết thị chính; sự nghiệp có tính chất đầu tư)</b>					<b>69.120</b>	<b>69.120</b>	<b>59.371</b>	<b>450</b>	<b>9.299</b>		
<b>I</b>	<b>Xây dựng Trung tâm 1 cửa kết hợp nhà làm việc các xã, thị trấn:</b>					<b>16.299</b>	<b>16.299</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>8.799</b>		
1	Nhà làm việc thị trấn Sịa; hạng mục: Trung tâm 1 cửa kết hợp nhà làm việc	Thị trấn Sịa	2022-2025	Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng được nhu cầu giải quyết các thủ tục hành chính của người dân	- Xây dựng nhà 02 tầng với diện tích khoản 322m2/tầng, với các thông số kỹ thuật chính: Hệ kết cấu chịu lực bằng bê tông cốt thép M250#, móng tường xây bờ lô; tường xây gạch block, sơn 3 nước; nền lát gạch KT600x600; cửa uPVC lõi thép, kính cường lực 8ly; xà gỗ thép C100x50x1,8mm trắng kèm 2 lớp, hệ giằng chống bão bằng ke nhựa kết hợp hệ thống đinh vít; mái lợp tôn sóng vuông màu trùng với màu của các khối nhà hiện trạng, dày 0,45mm. - Hệ thống sân đường nội bộ, hệ thống điện, nước, vi tính, chống sét và nối đất đảm bảo theo tiêu chuẩn hiện hành. -Trang thiết bị nội thất đảm bảo nhu cầu sử dụng.	4.776	4.776	1.500		3.276	UBND thị trấn Sịa	UBND thị trấn Sịa
2	Nhà làm việc xã Quảng Vinh; hạng mục: Trung tâm 1 cửa kết hợp nhà làm việc	Quảng Vinh	2022-2025	Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng được nhu cầu giải quyết các thủ tục hành chính của người dân, từng bước xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới	- Xây dựng nhà 2 tầng với diện tích khoản 490,00 m2, với các thông số kỹ thuật chính: Hệ kết cấu chịu lực bằng bê tông cốt thép M250#, móng tường xây bờ lô; tường xây gạch tuy nel, sơn 3 nước, tường khu vệ sinh ốp gạch men cao 2,2m; nền lát gạch granit chống trượt; cửa uPVC lõi thép, kính cường lực 8ly; xà gỗ thép C100x50x1,8mm trắng kèm 2 lớp, hệ giằng chống bão bằng ke nhựa kết hợp hệ thống đinh vít; mái lợp tôn sóng vuông màu trùng với màu của các khối nhà hiện trạng, dày 0,45mm. -Hệ thống sân đường nội bộ, hệ thống điện, nước, vi tính, chống sét và nối đất đảm bảo theo tiêu chuẩn hiện hành. Trang thiết bị nội thất đảm bảo nhu cầu sử dụng.	4.095	4.095	1.500		2.595	UBND xã Quảng Vinh	UBND xã Quảng Vinh

3	Nhà làm việc xã Quảng Thái; hạng mục: Trung tâm 1 cửa kết hợp nhà làm việc	Quảng Thái	2022-2025	Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng được nhu cầu giải quyết các thủ tục hành chính của người dân, từng bước xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới.	- Xây dựng nhà 2 tầng với diện tích khoản 474.92m <sup>2</sup> , với các thông số kỹ thuật chính: Hệ kết cấu chịu lực bằng bê tông cốt thép M250#, móng tường xây bờ lô; tường xây gạch tuy nel, sơn 3 nước, tường khu vệ sinh ốp gạch men cao 2,2m; nền lát gạch granit chống trượt; cửa uPVC lõi thép, kính cường lực 8ly; xà gỗ thép C100x50x1,8mm tráng kẽm 2 lớp, hệ giằng chống bão bằng ke nhựa kết hợp hệ thống đinh vít; mái lợp tôn sóng vuông màu trùng với màu của các khối nhà hiện trạng, dày 0,45mm. -Hệ thống sân đường nội bộ, hệ thống điện, nước, vi tính, chống sét và nối đất đảm bảo theo tiêu chuẩn hiện hành.. -Trang thiết bị nội thất đảm bảo nhu cầu sử dụng.	3.982	3.982	1.500	2.482	UBND xã Quảng Thái	UBND xã Quảng Thái
4	Cải tạo, sửa chữa Trụ sở Đảng ủy, HĐND và UBND xã Quảng Phú	Quảng Phú	2022-2025	Từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất, đảm bảo điều làm việc và giao dịch của cán bộ và nhân dân xã Quảng Phú	a) Khối nhà trung tâm: Cạo bỏ lớp vôi cũ tường trong, ngoài và sơn lại (2.047m <sup>2</sup> ). Thay thiết bị điện hư hỏng. Tháo dỡ cửa sổ, cửa đi cũ và thay mới bằng cửa nhựa UPVC (146m <sup>2</sup> ). Tô trát má cửa (68m <sup>2</sup> ). Tháo dỡ và thay mới lan can (4m <sup>2</sup> ). b) Khối nhà 1 tầng: Cạo bỏ lớp vôi cũ tường trong, ngoài và sơn lại (378 m <sup>2</sup> ).	1.150	1.150	1.000	150	UBND xã Quảng Phú	UBND xã Quảng Phú
5	Cải tạo, sửa chữa Trụ sở Đảng ủy, HĐND và UBND xã Quảng Ngạn	Quảng Ngạn	2022-2025	Từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất, đảm bảo điều làm việc và giao dịch của cán bộ và nhân dân xã Quảng Ngạn.	a) Khối nhà trung tâm: Cạo bỏ lớp vôi cũ và sơn lại tường khối nhà 1 nước lót, 2 nước màu (1400m <sup>2</sup> ). Làm mới hệ thống cửa UPVC (101m <sup>2</sup> ). Cạo và sơn lại hoa sắt cửa, cầu thang, 1 nước lót, 2 nước phủ (60 m <sup>2</sup> ). Làm mới hoa sắt cửa (14m <sup>2</sup> ). Chống thấm sê nô (166 m <sup>2</sup> ). Phá dỡ, đổ bê tông nền, lát nền gạch (310 m <sup>2</sup> ). Lát đá bậc cấp (12m <sup>2</sup> ) b) Khối nhà B: Cạo bỏ lớp vôi cũ và sơn lại tường khối nhà 1 nước lót, 2 nước màu (400 m <sup>2</sup> ). Cạo bỏ lớp sơn cũ cửa gỗ, sơn lại 1 nước lót, 2 nước phủ (70 m <sup>2</sup> ). Cạo và sơn lại hoa sắt cửa 1 nước lót, 2 nước phủ (70 m <sup>2</sup> ). Sửa chữa cửa gỗ bị hư hỏng, thay lề, chốt. Tháo dỡ và làm lại mái ngói (80m <sup>2</sup> ). Làm lại nền lát gạch (80m <sup>2</sup> ). Làm lại hệ thống điện. Làm mới lại hệ thống la phòng (80m <sup>2</sup> ).	1.148	1.148	1.000	148	UBND xã Quảng Ngạn	UBND xã Quảng Ngạn

6	Cải tạo, sửa chữa Trụ sở Đảng ủy, HĐND và UBND xã Quảng Vinh	Quảng Vinh	2022-2025	Từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất, đảm bảo điều làm việc và giao dịch của cán bộ và nhân dân xã Quảng Vinh.	a) Khối nhà trung tâm: Cạo bỏ lớp vôi cũ và sơn lại tường khối nhà 1 nước lót, 2 nước màu (1.520 m2). Cạo bỏ lớp sơn cũ cửa gỗ, sơn lại 1 nước lót, 2 nước phủ (70m2). Cạo và sơn lại hoa sắt cửa, cầu thang, 1 nước lót, 2 nước phủ (216m2). Sửa chữa cửa gỗ bị hư hỏng, thay lề, chốt. Chống thấm sê nô (54m2). Tháo dỡ và thay mới hệ thống mái tôn, dây chống sét (210m2). Phá dỡ, đổ bê tông nền, lát nền gạch granite (309m2). Làm mới hệ thống điện. Lát đá bậc cấp (28m2). Làm rèm cửa. b) Khối nhà B: Cạo bỏ lớp vôi cũ và sơn lại tường khối nhà 1 nước lót, 2 nước màu (1000m2). Cạo bỏ lớp sơn cũ cửa gỗ, sơn lại 1 nước lót, 2 nước phủ (160m2). Cạo và sơn lại hoa sắt cửa 1 nước lót, 2 nước phủ (60m2). Sửa chữa cửa gỗ bị hư hỏng, thay lề, chốt. Làm mới cửa sô UPVC (7.7m2).	1.148	1.148	1.000		148	UBND xã Quảng Vinh	UBND xã Quảng Vinh
<b>II</b>	<b>Chỉnh trang đô thị</b>					<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.300</b>	<b>0</b>	<b>500</b>		
1	Đường nối đường Tỉnh lộ 11A đến đường Trần Trùng Quang, thị trấn Sịa	Thị trấn Sịa	2022-2025	Hoàn chỉnh hệ thống giao thông trục đường phố nội bộ của thị trấn theo quy hoạch, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong vùng.	Chiều dài toàn tuyến khoảng 300m. Kết cấu mặt đường của tuyến như sau: + Bề rộng mặt đường B =5,5m + 0,5x2m = 6,5m. + Kết cấu mặt đường bằng Bê tông xi măng M250 dày 18cm. + Đắp đất nền lề đường bằng phối đồi đảm chặt K95. + Xây dựng các công trình thoát nước trên tuyến với tải trọng 0,5HL93.	1.500	1.500	1.000		500	UBND thị trấn Sịa	UBND thị trấn Sịa
2	Dự án chỉnh trang đường tỉnh lộ 11A đoạn qua Khu trung tâm xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền	Quảng Vinh	2022-2025	Hoàn chỉnh hệ thống vỉa hè, thoát nước giao thông trục đường chính của xã theo quy hoạch, tạo mỹ quan cho khu trung tâm hành chính, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong vùng.	Xây mới vỉa hè vỉa hè lát gạch Tezaro với chiều dài khoảng L=200m cả hai phía đoạn từ giữa Ủy ban nhân dân xã và nhà bia ghi danh liệt sĩ xã đến hết nhà văn hóa và trung tâm thương mại xã Quảng Vinh. Xây dựng mới hệ thống hệ thống thoát nước dọc với chiều dài khoảng L=600m, bằng ống cống bê tông ly tâm D=0.6m loại tải trọng vỉa hè.	3.800	3.800	3.800			Phòng Kinh tế-Hạ tầng	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện

3	Xây dựng hệ thống vỉa hè, cống thoát nước dọc khu trung tâm xã Quảng An, huyện Quảng Điền	Quảng An	2022-2025	Hoàn thiện kết cấu hạ tầng, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế xã hội trong Xã Quảng An, góp phần xây dựng hoàn chỉnh hệ thống giao thông và tạo mỹ quan trung tâm hành chính xã	-Xây mới vỉa hè vỉa hè lát gạch Tezaro, hệ thống thoát nước dọc bằng ống cống bê tông ly tâm D=0.6m loại tải trọng vỉa hè với chiều dài khoảng L=150m	1.500	1.500	1.500			UBND xã Quảng An	UBND xã Quảng An
III	<b>Đầu tư hệ thống điện chiếu sáng công cộng kết hợp hệ thống chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời phục vụ chỉnh trang đô thị và phát triển du lịch cộng đồng</b>					12.051	12.051	11.601	450	0		
1	Hệ thống chiếu sáng công cộng đường Nguyễn Vĩnh, đoạn từ Tòa án đến cổng vào Nhà Lưu niệm Đại tướng Nguyễn Chí Thanh	Quảng Thọ, thị trấn Sịa	2022-2025	Nhằm chiếu sáng công cộng, góp phần đô thị hóa, giảm thiểu tai nạn giao thông và phát triển kinh tế, dịch vụ, du lịch trên địa bàn xã Quảng Thọ và thị trấn Sịa	-Tổng chiều dài là: 3,236 m; Cột điện chiếu sáng sử dụng cột thép, tổng chiều cao 9m ( Cột thép 7m; cần đèn 2m); Đèn chiếu sáng sử dụng đèn Led nguồn năng lượng mặt trời.	5.000	5.000	5.000			Phòng Kinh tế-Hạ tầng	Phòng Kinh tế-Hạ tầng
2	Hệ thống điện chiếu sáng công cộng đường Trần Trung Quang, thị trấn Sịa	Thị trấn Sịa	2022-2025	Đảm bảo chiếu trang trí chỉnh trang thị trấn Sịa, phục vụ việc đi lại của người dân, giảm thiểu tai nạn giao thông, thúc đẩy sự phát triển kinh tế, thương mại, dịch vụ.	Lắp đặt mới 29 bộ đèn led 120W cố định trên cột thép bát giác cao 7m, dày 3,5mm, độ vưom cân 1,5m. Tổng chiều dài tuyến 1.200m dùng cáp ngầm CVV/DSTA M3x16+1x10mm2 bảo vệ trong ống nhựa vụn xoắn D50/65 bố trí trong mương cáp. Hệ thống tiếp địa lắp lại liên kết bằng dây đồng trần M10, mỗi cột đèn sử dụng cọc tiếp địa L63x63x6. Móng cột đèn: Sử dụng móng bê tông mác M200 KT 800x800x1200. Nguồn điện&đường dây: Nguồn điện: Từ lưới điện hạ thế 0,4kV thuộc các trạm biến áp trong khu vực Hệ thống điều khiển: Được điều khiển đóng cắt tự động bằng 1 tủ điều khiển và chế độ đóng cắt bằng tay. Các biện pháp bảo vệ: Bảo vệ ngắn mạch và quá tải cho tuyến đường dây chiếu sáng bằng áp tô mát đặt trong tủ điện chiếu sáng, áo vệ nối đất an toàn bằng tiếp địa RC-4 cho tủ điện và tiếp địa lắp lại.	1.606	1.606	1.606			Phòng Kinh tế-Hạ tầng	Phòng Kinh tế-Hạ tầng

3	Hệ thống điện chiếu sáng đường liên xã Quảng Thọ-Quảng Thành	Quảng Thọ, Quảng Thành	2022-2025	Để đáp ứng yêu cầu phát triển phát triển hạ tầng, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự và an toàn xã hội; Tạo những điểm sáng, khu vui chơi giải trí công cộng cho người dân mỗi khi về đêm.	Lắp đặt mới 54 bộ đèn led 120W cố định trên cột bê tông ly tâm 8,4m loại A và loại C; Cần đèn chữ S loại 3.2m đường kính D60 mạ kẽm; Móng cột đèn: Sử dụng móng MT-1; MT-2 bê tông mác M200. Nguồn điện và đường dây: Từ lưới điện hạ thế 0,4kV thuộc các trạm biến áp trong khu vực. Đường dây đầu nối cấp nguồn cho tủ điện chiếu sáng được đi nối dùng cáp vặn xoắn ABC-A(4x35)-0,6/1kV. Tuyến chiếu sáng sử dụng cáp vặn xoắn ABC 4x35mm2 chiều dài 2.589m. Đầu nối từ lưới lên đèn dùng dây cáp vặn xoắn ABC-A(2x16) - 0,6/1kV. Hệ thống điều khiển: Được điều khiển đóng cắt tự động bằng 1 tủ điều khiển và chế độ đóng cắt bằng tay. Bảo vệ ngắn mạch và quá tải cho tuyến đường dây chiếu sáng bằng áp tô mát đặt trong tủ điện chiếu sáng; Bảo vệ nối đất an toàn bằng tiếp địa RC-4.	995	995	995			Phòng Kinh tế-Hạ tầng	Phòng Kinh tế-Hạ tầng
4	Hệ thống điện chiếu sáng đường kết hợp đê Tây phá Tam Giang, đoạn thị trấn Sịa	Thị trấn Sịa	2022-2025	Nhằm chiếu sáng công cộng, góp phần đô thị hóa, giảm thiểu tai nạn giao thông và phát triển kinh doanh dịch vụ vùng đầm phá	-Tổng chiều dài là: 1.035,8 m; sử dụng cột BTLT 14m; Đèn chiếu sáng sử dụng đèn Led công suất 70W; cần đèn chữ S lắp kết hợp cột trung thế, hạ thế. -Tủ điện điều khiển chiếu sáng theo hai chế độ: 01 tủ.	1.500	1.500	1.500			Phòng Kinh tế-Hạ tầng	Phòng Kinh tế-Hạ tầng
5	Hệ thống điện công cộng đường tỉnh lộ 8C, đoạn từ Chợ Quảng Phú đến đường Tỉnh lộ 11A	Quảng Phú	2022-2025	Nhằm chiếu sáng công cộng, góp phần đô thị hóa, giảm thiểu tai nạn giao thông và phát triển kinh doanh dịch vụ.	Xây dựng mới hệ thống điện chiếu sáng với chiều dài khoảng 3.225m; Cột điện chiếu sáng sử dụng cột thép, tổng chiều cao 9m ( Cột thép 7m; cần đèn 2m); Đèn chiếu sáng sử dụng đèn Led nguồn năng lượng mặt trời.	2.950	2.950	2.500	450		Phòng Kinh tế-Hạ tầng	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện
<b>IV</b>	<b>Sự nghiệp có tính chất đầu tư</b>					<b>33.970</b>	<b>33.970</b>	<b>33.970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		



1	Dự án kè bờ tả sông Sĩa (Đoạn từ cầu Vĩnh Hoà đến đường Vĩnh Lợi)	Thị trấn Sĩa	2022-2025	<p>- Kè gia cố chống sạt lở bờ sông, bờ hói nhằm bảo vệ đất đai, nhà cửa của người dân, để người dân trong vùng ảnh hưởng yên tâm sản xuất, ổn định đời sống, phát triển kinh tế; kết hợp làm đường giao thông nối liền Quảng Vinh, Quảng Lợi và Thị trấn Sĩa</p>	<p>- Kè gia cố bờ tả sông Sĩa với chiều dài khoảng 800m.          - Cao trình đỉnh kè: bám sát theo cao trình tự nhiên, đảm bảo chống lũ tiểu mãn, lũ sớm.          - Kết cấu kè:          + Chân kè: Chân kè gia cố bằng tấm đan cắm, cọc tre, những đoạn lòng hói sâu hộ chân kè bằng đá hộc đổ hoặc rọ đá; thảm đá.          + Mái kè: Mái được gia cố bằng đan bê tông hoặc đá lát khan trong hệ thống khung giằng BTCT.          - Đỉnh kè: Khóa đỉnh kè bằng giằng BTCT; đỉnh kè một số đoạn còn kết hợp làm đường giao thông và phía hói có bố trí trụ tiêu với khoảng cách 5m/trụ.          - Nạo vét lòng sông tận dụng đất nạo vét để đắp thân kè          - Bố trí các công trình trên tuyến đảm bảo yêu cầu dự án.</p>	8.970	8.970	8.970			Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện
2	Đường giao thông khu vực trang trại huyện Quảng Điền	Quảng Vinh	2022-2025	Nhằm hoàn thiện các trục đường chính trên vùng trang trại; hỗ trợ phát triển trang trại	Chiều dài tuyến đường L=2.400m; mặt đường rộng 3,5m; nền đường rộng 6,5m, dày 20cm.	3.000	3.000	3.000			Phòng Kinh tế-Hạ tầng	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện
3	Kè chống xói lở các hói các xã: Quảng Thành, Quảng An, Quảng Phước, Quảng Lợi, Quảng Thái, ...	Các xã: Quảng Thành, Quảng An, Quảng Phước, Quảng Lợi, Quảng Thái, ...	2022-2025	<p>Bảo vệ đất đai, nhà cửa của người dân, đường giao thông và các công trình công cộng; kết hợp làm các tuyến đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp; hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai bão lũ, biến đổi khí hậu, góp phần yên tâm sản xuất, ổn định đời sống, phát triển kinh tế; cải thiện môi trường sinh thái, chỉnh trang xung quanh khu vực dự án.</p>	<p>- Kè gia cố các tuyến hói thuộc các xã: Kè sông Bồ đoạn qua thôn Phú Lương A và Thanh Hà, xã Quảng Thành; Kè sông Bồ đoạn qua thôn Phú Lương B và An Xuân, Hói Mỹ Xá, xã Quảng An; kè Hói Bạch Đằng, Diên Hồng, xã Quảng Phước; Kênh Cồn Sơm, hói Bến Trâu( Kênh Thủy Lợi), xã Quảng Lợi; Kênh Mới, Kênh thủy Lợi, xã Quảng Thái,... trên địa bàn huyện với chiều dài khoảng 1,5km.          - Cao trình đỉnh kè: bám sát theo cao trình tự nhiên, đảm bảo chống lũ tiểu mãn, lũ sớm.          - Kết cấu kè:          + Chân kè: Chân kè gia cố bằng tấm đan cắm, cọc tre, những đoạn lòng hói sâu hộ chân kè bằng đá hộc đổ hoặc rọ đá; thảm đá.          + Mái kè: Mái được gia cố bằng đan bê tông hoặc đá lát khan trong hệ thống khung giằng BTCT.          - Đỉnh kè: Khóa đỉnh kè bằng giằng BTCT; đỉnh kè một số đoạn còn kết hợp làm đường giao thông và phía hói có bố trí trụ tiêu với khoảng cách 5m/trụ.          - Bố trí các công trình trên tuyến đảm bảo yêu cầu dự án.</p>	7.000	7.000	7.000			Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện

4	Kè bờ sông Diên Hồng, huyện Quảng Điền	Quảng Phước, thị trấn Sịa	2022-2025	<p>Kè gia cố chống sạt lở bờ sông các đoạn xung yếu, bị sạt lở nhằm bảo vệ đất đai, nhà cửa, mô mã của người dân, để người dân trong vùng ảnh hưởng yên tâm sản xuất, ổn định đời sống, phát triển kinh tế.</p>	<p>- Gia cố các đoạn còn lại của 2 bờ hói đoạn từ cầu Thù Lễ đến cầu Hà Đồ với chiều dài khoảng 3,3m. Cao trình đỉnh kè: bám theo cao trình tự nhiên nhưng phải đảm bảo chống lũ tiêu mẫn, lũ sớm. Cao trình chân kè: +0,3. Hệ số mái kè: m=2,0. Kết cấu kè:</p> <p>'- Chân kè: Giữ chân kè bằng tấm đan水泥 M200, phía ngoài đóng cọc tre, mật độ đóng 5 cọc/m, hộ chân kè bằng cơ đá đỏ.</p> <p>'- Mái kè: Mái kè gia cố bằng đá lát khan trong hệ thống khung giằng BTCT M200. Mái kè phần trên mực nước được đắp bằng đất đầm chặt đạt K=0,9. Phía dưới mực nước được đắp bù mái bằng bột đá đầm.</p> <p>'- Đỉnh kè: Khóa đỉnh kè bằng giằng BTCT M200, trên đỉnh đổ bê tông mặt đường để kết hợp làm đường giao thông, phía sông có bố trí trụ tiêu với khoảng cách 5m/trụ.</p>	15.000	15.000	15.000			Phòng Nông nghiệp và PTNT	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện
---	--	---------------------------	-----------	---	--	--------	--------	--------	--	--	---------------------------	---